S12RB-C-1/2-XX-54
ШУ циркуляционных насосов

~220В, 50Гц

-XT1

Конт.	Цепь
1	Питание, фаза
2	Питание, нейтраль N
3	Защитное заземление PE
4	Питание нагрузки 1, рабочая обмотка
5	Питание нагрузки 1, пусковая обмотка
6	Питание нагрузки 1, нейтраль N
7	Защитное заземление PE
8	Питание нагрузки 2, рабочая обмотка
9	Питание нагрузки 2, пусковая обмотка
10	Питание нагрузки 2, нейтраль N
11	Защитное заземление PE

-XT2

1	Контур безопасности
2	Контур безопасности
3	Дистанционный пуск
4	Дистанционный пуск
5	Реле давления на всасе
6	Реле давления на всасе
7	Реле давления на напоре
8	Реле давления на напоре
9	Общий диспетчеризации
10	Сеть в норме
11	Режим Авто включен
12	Авария

-SP1

-SP2

Диспетчеризация

-XT3

1	Реле перегрева обмоток двигателя 1 или термистор (опция)
2	Реле перегрева обмоток двигателя 1 или термистор (опция)
3	Датчик намокания/протечки 1 (опция)
4	Реле перегрева обмоток двигателя 2 или термистор (опция)
5	Реле перегрева обмоток двигателя 2 или термистор (опция)
6	Датчик намокания/протечки 2 (опция)

T°

T°

Ethernet (опция)

RS485 (опция)

GSM модуль (опция)